



CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZI MANUTENTIVI PER INFRASTRUTTURE SERVIZI A RETE

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SEDE RIALZATA DELLA PARTE
PEDONALE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' – DDR n. 184 del 27/07/2022
DUC .
PROGETTO ESECUTIVO 2023.**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
PROGETTO ESECUTIVO
2023**

03/05/2023



CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZI MANUTENTIVI PER INFRASTRUTTURE SERVIZI A RETE

SITUAZIONE INIZIALE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'Amministrazione Comunale, dopo attento esame delle criticità e delle esigenze di messa in sicurezza ha ritenuto di procedere in via prioritaria agli interventi di sistemazione dell'anello di piazza della libertà (via alberato) che negli ultimi anni ha evidenziato le maggiori criticità in termini di sicurezza e pubblica incolumità.

Per quanto riguarda la parte oggetto di intervento è stato individuato :

- VIALE ALBERATO DI PIAZZA DELLA LIBERTA'

CONTESTO AMBIENTALE ED URBANISTICO

Dal punto di vista urbanistico, tutti i lavori interessano strade comunali esistenti.

Dal punto di vista ambientale, premesso che sull'area non gravitano vincoli di natura ambientale, gli interventi proposti non prevedono la realizzazione di opere e manufatti di rilievo.

QUADRO DELLE ESIGENZE

Come precedentemente accennato, occorre affrontare e risolvere le seguenti problematiche:

- Ripristino della pavimentazione dell'anello di piazza della Libertà.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Sulla base di una prima analisi dello stato dei luoghi, si sono individuate una serie di opere da realizzare.

Il progetto definitivo individua le seguenti opzioni progettuali, che saranno oggetto di approfondimento nel livello progettuale successivo:

- rimozione della pavimentazione bituminosa esistente, ove necessario, mediante macchina fresatrice;
- risanamento dei sottofondi, ove necessario, mediante risanamento delle massicciate;
- stesa di conglomerato bituminoso per la risagomatura (binder) delle carreggiate e conseguente posa di tappeto bituminoso mediante macchina finitrice.
- Provvista e Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura;
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa;
- Posa di binderi a protezione delle piante esistenti;
- Posa di nuovo arredo urbano
- Posa di piastrelle in porfido per delimitazione del camminamento interno al viale alberato;



CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZI MANUTENTIVI PER INFRASTRUTTURE SERVIZI A RETE

DATI ECONOMICI

L'investimento complessivo previsto è di €. 400.000,00.
Si rimanda al quadro economico di spesa allegato al progetto.

L'iniziativa è stata inserita nel programma OOPP 2023/2025 per un valore di investimento di €. 400.000,00.

I Progettisti

Geom. Franco Lupani

Geom. Fabio Boveri